



COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

ANEXO B – PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO

CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL N°01/22

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE ACCESO AL PEAJE – PUENTE LIBERTADOR GENERAL SAN MATÍN.

N.º Ítem	DESCRIPCIÓN	UNID	CÓMPUTOS	PRECIO UNITARIO (USD)	PRECIO TOTAL (USD)
1	Demolición y retiro de losas de hormigón existente	m ²	230,65		
2	Excavaciones y limpieza del terreno	m ³	162,94		
3	Conformación de Sub-base granular - Esp. 0,15 m	m ³	52,97		
4	Conformación de Sub-base granular con incorporación de Cemento Portland al 3% - Esp. 0,15 m	m ³	52,97		
5	Ejecución de Losas de Hormigón – Esp. 0,24 m	m ²	468,12		
6	Reparación de Juntas en pavimento existente – juntas asfálticas	m	1.242,80		
7	Readecuación de banquetas	m ³	29,69		
8	Defensa metálica de acero galvanizado	m	168,00		
			PRESUPUESTO TOTAL (USD) =		(C)

Nota:

1.- Los Precios Unitarios están expresados en la moneda dólares estadounidenses (USD) e incluyen todos los impuestos nacionales.

2.- El Precio Total por Ítem es la resultante del producto entre los Cómputos y el Precio Unitario.

3.- El Presupuesto Total (C) es la resultante de la sumatoria del Precio Total de todos los Ítems.

